

国家东中西区域合作示范区(连云港徐圩新区)环境保护局

示范区环审〔2024〕58号

关于连云港石化产业基地公用工程岛一期环保提升及工况调整项目环境影响报告书的批复

连云港中星能源有限公司：

你公司报送的《连云港石化产业基地公用工程岛一期环保提升及工况调整项目环境影响报告书》(以下简称“报告书”)及评估意见收悉。经研究，批复如下：

一、项目主要对连云港石化产业基地公用工程岛项目一期工程运行工况进行优化调整，调整后3台440t/h燃煤锅炉年运行8000h，2台410t/h燃气锅炉转为备用，其他设施运行工况不变，同步对3台燃煤锅炉实施深度脱硝改造。项目总投资2500万元，均为环保投资。

项目符合国家、省产业政策及《连云港市国土空间总体规划(2021-2035年)》、《连云港石化产业基地总体发展规划修编》

相关要求。项目实施将对周边环境产生一定不利影响，在全面落实“报告书”和本批复提出的各项生态环境保护措施后，不利生态环境影响能够得到减缓和控制。根据“报告书”评价结论及评估意见，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、在项目工程设计、建设及运营过程中，你公司必须严格落实“报告书”中提出的各项环保要求，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，须着重做好以下工作：

（一）项目在设计、建设、运营中应严格落实四个“世界一流”的标准，全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用国内外先进生产工艺和设备，加强生产和环境管理，减少污染物产生量和排放量。项目污染控制应符合《连云港石化产业基地总体规划修编环境影响报告书》及审查意见相关要求。

项目“三废”治理设施须由有资质单位设计、施工，方案应通过专家论证及安全预评价并在建设中严格落实。按照《关于加强施工场地环境管理的通知》做好施工场地环境管理，严格落实各项污染防治措施，减少废水、扬尘、噪声、VOCs和固体废物等对周围环境的影响，扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB 32/4437-2022），噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。使用的非道路移动机械要通过“非道路移动机械环保信息采集”微信小程序进行信息采集，并应符合《徐圩新区柴油货车及非道路移动机械准入“白名单”制度》（示范区环发〔2020〕42号）要求。

(二) 严格落实“报告书”提出的各项水污染防治措施。按“雨污分流、清污分流、一水多用、分质处理”原则规划、建设厂区给排水管网。项目不新增废水、雨水排放口，建成后全厂设置2个废水间接排放口、1个雨水排放口。

项目浓水回收系统排水接管至工业废水综合治理中心(生产废水 RO 浓水处理线)集中处理，达标尾水深海排放；循环冷却水系统排水回用于脱硫系统，不外排；锅炉排污水、含煤废水、含油废水等排至工业废水池后回用至煤场、道路喷洒及杂用水和循环水补水，不外排；烟气脱硫废水经“絮凝+沉淀+余热喷雾蒸发干燥”处理，不外排。

按照《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法(试行)》(苏污防攻坚指办〔2023〕71号)做好雨水收集和排放环境管理，雨水排放标准参照执行《关于规范连云港石化产业基地内企业雨水排放标准的通知》要求。

(三) 严格落实“报告书”提出的各项大气污染防治措施，确保各类废气达标排放，并不得产生异味。

燃煤锅炉采用低氮燃烧技术，烟气经“SCR 脱硝+布袋除尘+石灰石-石膏湿法烟气脱硫”处理，尾气通过1座现有180米高集束烟囱排放；燃气锅炉采用低氮燃烧技术，烟气经“SCR 脱硝”处理，尾气通过2根现有80米高排气筒排放。危废库废气收集后经“活性炭吸附”处理，尾气通过1根现有15米高排气筒排放。

SO₂、NO_x、颗粒物、汞及其化合物、烟气黑度、氨执行《锅

炉大气污染物排放标准》(DB 32/4385-2022)、《连云港市重点行业和重点设施超低排放改造(深度治理)工作方案》(连大气办〔2018〕8号)较严值,其中燃煤锅炉烟气SO₂、NO_x、颗粒物承诺执行更严格的标准限值(分别不高于17.1mg/m³、25.7mg/m³、8.1mg/m³)。

厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中表A.1特别排放限值;厂界颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(DB 32/4041-2021)表3限值,氨执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表1限值。

项目气化岛建成投产后应根据《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》(HJ1230-2021)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)、《关于印发徐圩新区挥发性有机物泄漏检测与修复(LDAR)管理办法(试行)的通知》(示范区发〔2024〕11号)等相关要求,做好物料储存、转移、输送、敞开液面、工艺过程等环节无组织废气收集处理及泄漏检测与修复工作。

项目冷却塔应根据《关于开展新区冷却塔烟雾消白工作的通知》要求全部实施烟雾消白。

(四)加强噪声管理工作。优先选用低噪声设备,高噪声设备须合理布局并采取有效的减振、隔声、消声措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

（五）按“减量化、资源化、无害化”原则降低固体废物产生量，固体废物全部综合利用或安全处置。项目运营过程中产生的废催化剂、废机油、废铅蓄电池、废油漆桶、化验室废试剂瓶、化验室废液、油滤芯、废活性炭、废 UV 灯管等危险废物收集后须委托有资质单位处置；废布袋鉴别前暂按危险废物管理；粉煤灰、炉渣、脱硫石膏等一般固废外售综合利用；生活垃圾由环卫部门统一处置。项目投运前应落实所有危险废物处置去向。

固体废物贮存设施须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）相应要求。事故备用灰场的储量不宜超过半年。

（六）严格落实“报告书”提出的土壤和地下水污染防治措施，对重点污染防治区、一般污染防治区等采取相应等级的防渗措施，制定土壤、地下水跟踪监测计划。

（七）严格落实“报告书”提出的各项环境风险防范措施，按《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）相关要求，开展安全风险辨识管控工作，并报应急主管部门备案；根据《突发环境事件应急管理办法》、《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）等文件要求编制突发环境事件应急预案并备案，建立突发环境事件隐患排查制度并形成台账，建设完善

应急队伍，配备环境应急设备和物资，按相关要求开展环境应急演练和培训；做好与连云港石化产业基地突发环境事件应急预案、石化基地应急截污方案的联动。项目须设置足够容量的事故废水收集（以非动力自流方式）和应急储存设施，并按相关要求与园区公共应急事故池连接，严格落实三级防控体系要求，确保事故废水不进入外环境。

（八）按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志，落实各项环境管理及监测计划，监测结果及相关资料备查。

按《省政府办公厅关于江苏省化工园区（集中区）环境治理工程的实施意见》（苏政办发〔2019〕15号）、《江苏省化工园区监控预警建设方案技术指南（试行）》（苏环办〔2016〕32号）及《江苏省污染源自动监测监控管理办法（2022年修订）》（苏环发〔2022〕5号）等要求设置污染源在线监测监控系统。雨水排放口处应设置足够容量的监控池，并安装流量、pH、COD、氨氮等在线监测设备、视频监控系统及由监管部门控制的自动排放阀；废水排放口处应安装流量、pH、COD、氨氮、总磷、总氮等在线监测设备；排气筒和废气净化设施的进出口应设置便于采样、监测的采样口和采样平台，有组织废气排放口应安装符合技术规范的在线监测设施。所有监测信号和数据应实时上传至环保部门。

三、项目实施后，主要污染物排放总量核定为：

（一）大气污染物

1.本项目

二氧化硫 ≤ 175.506 吨/年，氮氧化物 ≤ 258.926 吨/年，颗粒物 ≤ 97.129 吨/年，挥发性有机物（有组织） ≤ 0.036 吨/年。

2.本项目建成及落实“以新带老”措施后全厂

二氧化硫 ≤ 194.424 吨/年，氮氧化物 ≤ 587.485 吨/年，颗粒物 ≤ 167.385 吨/年，挥发性有机物（有组织） ≤ 35.344 吨/年。

（二）水污染物

1.本项目

工业废水综合治理中心接管考核量：水量 ≤ 376000 吨/年，COD ≤ 75.2 吨/年，氨氮 ≤ 1.88 吨/年，总氮 ≤ 12.521 吨/年，总磷 ≤ 0.564 吨/年；

最终外排环境量：水量 ≤ 376000 吨/年，COD ≤ 11.28 吨/年，氨氮 ≤ 1.88 吨/年，总氮 ≤ 5.64 吨/年，总磷 ≤ 0.188 吨/年。

2.本项目建成及落实“以新带老”措施后全厂

工业废水综合治理中心接管考核量：水量 ≤ 2889600 吨/年，COD ≤ 771.072 吨/年，氨氮 ≤ 54.984 吨/年，总氮 ≤ 105.706 吨/年，总磷 ≤ 1.396 吨/年；

最终外排环境量：水量 ≤ 1488480 吨/年，COD ≤ 50.659 吨/年，氨氮 ≤ 7.442 吨/年，总氮 ≤ 22.327 吨/年，总磷 ≤ 0.744 吨/年。

（三）固体废物

全部综合利用或安全处置。

四、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应对“报告书”

的内容和结论负责，严格履行相关承诺。

五、依托工程、环保设施及“以新带老”工程的投运是项目投运的前置条件。法律法规政策有其他许可要求的事项，项目须取得相关部门的许可后方可建设与投产。

六、项目在施工期与运营期，应建立健全环境管理制度，加强环境管理，按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》及其他相关要求做好建设项目信息公开工作，自觉接受社会监督。

七、项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度，认真落实各项环境保护工作及排污许可证制度要求；建成后须按规定程序通过竣工环境保护验收，方可正式投入运营。

八、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，环评文件须报我局重新审批。原则上项目自批准之日起超过二年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）环境保护局

2024年12月31日

（本文件公开发布）

（项目代码：2412-320720-04-02-403487）

抄送：连云港市生态环境局徐圩新区分局，国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）应急管理局，南京国环科技股份有限公司。

国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）环境保护局

2024年12月31日印发

（共印5份）